

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

OBRA: PRESUPUESTO DE REPARACION Y HABILITACION DE PLAY DE LA COMUNIDAD DE LOS COROSOS.Etapa

FECHA: 13/8/2021

PRESUPUESTO.

NO.	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U	Valor.	Sub total
1 TRABAJOS GENERALES						
1.1	Limpieza inicial	1	p.a	\$ -	\$ -	
1.2	Colocacion de letrero	1	p-a	\$ -	\$ -	
1.3	Demolicion de backstop	1	p.a	\$ -	\$ -	
1.4	caseta materiales	1	p.a	\$ -	\$ -	
1.5	levantamiento topografico	1	p.a	\$ -	\$ -	\$0.00
6 CONSTRUCCION DE BACKSTOR						
6.1	excacion a mano	13.58	m3	\$ -	\$ -	\$ -
7 HORMIGON ARMADO EN						
7.1	Zapata de muro	4.58	m3	\$ -	\$ -	
7.3	muro de bloque b.n.p	17.5	m2	\$ -	\$ -	
7.4	muro de bloque s.n.p	17.5	m2	\$ -	\$ -	\$0.00
8 TERMINACION DE SUPERFICIE						
8.1	panete en general	1	p.a	\$ -	\$ -	
8.2	mochetas	43.45	ml	\$ -	\$ -	
8.3	pintura general	48.5	m2	\$ -	\$ -	
8.4	malla ciclonica de 16 pies /completa	1	p.a	\$ -	\$ -	\$0.00
9 CONSTRUCCION DE PARED EN MALLA						
9.1	excacion a con equipo en zapata muro	159	m3	\$ -	\$ -	
9.2	excavacion en zapata columnas	48.2	m3	\$ -	\$ -	
9.3	bote de material	1	p.a	\$ -	\$ -	\$0.00
10 HORMIGON						
10.1	zapata de muro	22	m3	\$ -	\$ -	
10.2	zapata de columnas	18	m3	\$ -	\$ -	\$ -

11 MUROS EN BLOQUES						
11.1	bloques b.n.p	180	m2	\$	-	
11.2	bloque s.n.p	190	m2	\$	-	\$0.00
12 TERMINACION DE SUPERFICIE						
12.1	fraguache,por dentro	182	m2	\$	-	
12.3	panete por dentro	875.5	m2	\$	-	
12.4	cantos en general	167.5	ml	\$	-	
12.5	pintura en general	1	p.a	\$	-	
12.6	malla ciclonica con tubos/completo	300	ml	\$	-	\$0.00
13 MISELANEOS						
13.1	limpieza en gneral	1	p.a	\$	-	\$0.00
SUB TOTAL GENERAL						\$0.00
14 GASTOS INDIRECTOS.						
14.1	DIRECCION TECNICA	10%				\$0.00
14.2	ITBS	18%				\$0.00
14.3	TRANSPORTE	2%				\$0.00
14.4	LEY 686	1%				\$0.00
14.5	CODIA	0.1%				\$0.00
14.6	SUPERVISION	5%				\$0.00
14.7	CONFECCION DE PLANOS Y PRESUPUESTO	1%				\$0.00
SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS						\$0.00
TOTAL GENERAL						\$0.00