

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA MATA  
 PROYECTO: CONSTRUCCION CEMENTERIO MORADA SANTA

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	5/23/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	LA MATA
LUGAR	NUEVO CEMENTERIO

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Total
<b>PARED PERIMETRAL TERRENO</b>					
1.00	<b>Preliminares</b>				
1.01	Letrero de Obra	1.00	UD	RDS	RDS -
1.02	Topografía Y Replanteo	231.50	ML	RDS	RDS -
1.03	Tarja	1.00	UD	RDS	RDS -
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
2.00	<b>Movimiento de tierra</b>				
2.01	Excavacion perimetro zapata de muros 0.80*0.45 mt2	107.28	M3	RDS	RDS -
2.02	Bote de Material Extraido	144.83	M3	RDS	RDS -
2.03	Relleno de reposicion zapata de muros 0.80*0.45 mt2	134.93	M3	RDS	RDS -
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
3.00	<b>Hormigones</b>		M3		
3.01	Hormigon armado Zapata de muros 6" 0.45m x 0.25m, 3/8"@0.20 m, 180Kg/cm2	42.24	M3	RDS	RDS -
3.02	Hormigon armado Zapata de columnas 0.80 m x 0.80m, 3/8"@0.20 m, ambas direcciones, 210Kg/cm2	17.20	M3	RDS	RDS -
3.03	Hormigon armado columnas 0.40 m x 0.20m, 8 O3/8"@0.20 m, est. 3/8"@0.20 m, 180Kg/cm2	35.92	M3	RDS	RDS -
3.04	Hormigon armado Vigas de amarre 0.15 m x 0.20m, 8 O3/8"@0.20 m, est.3/8"@0.20 m, 180Kg/cm2	40.33	M3	RDS	RDS -
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
4.00	<b>Muros de Bloques</b>				
4.01	Muros de Bloques 6" - 3/8" BNP, SNP, @ 0.80m	873.50	M2	RDS	RDS -
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
5.00	<b>Fachada frontal/interior</b>				
5.01	Verjado frontal, tubo hg 1 1/2"* 1 1/2", incl. pintura	112.20	M2	RDS	RDS -
5.02	Hormigon armado Zapata de columnas FACHADA 1.00 m x 1.00 m, 1/2"@0.20 m, ambas direcciones, 210Kg/cm2	2.52	M3	RDS	RDS -
5.03	Hormigon armado columnas FACHADA 0.40 m x 0.20m, 6 O1/2"@0.20 m, 210Kg/cm2	2.69	M3	RDS	RDS -
5.04	Revestimiento Columnas FACHADA	13.76	M2	RDS	RDS -
5.05	Hormigon armado Vigas de carga 0.15 m x 0.25m, 6 O1/2", est.3/8"@0.20 m, 210Kg/cm2	2.69	M3	RDS	RDS -
5.06	Losa Hormigon Armado FACHADA O3/8"@0.20 m, ambas direcciones, 210Kg/cm2	3.02	M3	RDS	RDS -
5.07	Muros de Bloques 6" - 3/8" BNP, SNP, @ 0.60m caseta control	42.34	M2	RDS	RDS -
	Dinteles caseta control 15*20 cm2, 6O3/8"@0.20 m, est.3/8"@0.20 m, 210Kg/cm2	0.29	M3	RDS	RDS -
5.08	Hormigon armado Vigas de amarre caseta control 0.15 m x 0.20m, 6O3/8"@0.20 m, est.3/8"@0.20 m, 210Kg/cm2	0.37	M3	RDS	RDS -
5.09	Losa Hormigon Armado caseta control FACHADA O3/8"@0.20 m, ambas direcciones, 210Kg/cm2	0.98	M3	RDS	RDS -
5.10	Pañete Muros de Bloques caseta control y pared frontal perimetro	220.67	M2	RDS	RDS -
5.11	Morcheta Muros de Bloques caseta control y pared frontal perimetro	130.85	M	RDS	RDS -
5.12	Cantos Muros de Bloques caseta control y pared frontal perimetro	250.53	M	RDS	RDS -
5.13	Fino	24.00	M2	RDS	RDS -
5.14	Impermeabilizante techo	24.00	M2	RDS	RDS -
5.15	Colocacion piso ceramica 50*50 cm2 caseta control	9.05	M2	RDS	RDS -
5.16	Colocacion zocalo ceramica 50*50 cm2 caseta control	33.00	M	RDS	RDS -
5.17	Repelle maestreado columna fachada	138.60	M2	RDS	RDS -
5.18	Revestimiento de Laja columna fachada	138.60	M2	RDS	RDS -
5.19	Inodoro baño caseta control	1.00	UD	RDS	RDS -
5.20	Lavamanos baño caseta control	1.00	UD	RDS	RDS -
5.21	Registro baño caseta control 0.80*0.80*0.80 m3	2.00	UD	RDS	RDS -
5.22	Tomacorriente	4.00	UD	RDS	RDS -
5.23	Interruptor sencillo	3.00	UD	RDS	RDS -
5.24	Luz cenital	8.00	UD	RDS	RDS -
5.25	Ventanas cristal corrediza tradicional caseta control	40.89	P2	RDS	RDS -
5.26	Pintura caseta control y pared frontal perimetro	240.30	M2	RDS	RDS -
5.27	Puerta polimetálica blanca caseta control	2.00	UD	RDS	RDS -
5.28	CAMARA SEPTICA 1.70x3.40x1.70m, Bloques de 6" BNP	1.00	UD	RDS	RDS -
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>

6.00	<b>AREAS VERDES/Jardinera frontal/interior</b>						
6.01	Relleno Tierra Negra	54.69	m3	RDS	RDS	-	
6.02	Gramma Natural bermuda	209.71	m2	RDS	RDS	-	
6.03	Plantas Ornamentales varias	1.00	P.A.	RDS	RDS	-	
6.04	Suministro e Instalacion de Palmas cola de zorro, altura 4 a 8 metros	20.00	uds	RDS	RDS	-	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
7.00	<b>Construccion de pozos filtrantes/cisterna</b>						
7.01	Perforacion de pozo de 8" y encamisado en tuberia PVC-SCH 40 de 6", incl. transporte de equipos	125.00	PL	RDS	RDS	-	
7.02	Construccion de una base de concreto 1.0 x 1.0	1.00	UD	RDS	RDS	-	
7.03	Registro blocks 6" de (0.50 x 0.50 x 0.60)	1.00	UD	RDS	RDS	-	
7.04	Suministro e instalacion de bomba sumergible MYERS1.5 HP (Incluye Bomba, piezas, tuberias PVC SCH-40, alambre Vinil 12/3 y mano de obra)	1.00	UD	RDS	RDS	-	
7.05	Panel de control para bomba sumergible 1.5 HP, incluye breaker, contactor, relay térmico, protección de voltaje, flotador/sensor de nivel, caja eléctrica y puesta a tierra	1.00	UD	RDS	RDS	-	
7.06	Tuberia PVD 1 1/2" sch-40 conexion , incl. asiento arena	225.00	PL	RDS	RDS	-	
7.07	Tuberia PVD 3/4" sch-40 conexion, incl. asiento arena	100.00	PL	RDS	RDS	-	
7.08	Tuberia PVD 1/2" sch-40 conexion, incl. asiento arena	100.00	PL	RDS	RDS	-	
7.09	Cemento PVC Tangit	1.00	GL	RDS	RDS	-	
7.10	Interconexion electrica Bombas sumergibles hasta la red alambre # 8 americano	225.00	PL	RDS	RDS	-	
7.11	Cisterna 6,000 Gls 3.35x3.50x2.00m, Bloques de 8" BNP, Piso en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m, Losa en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.15m	1.00	UD	RDS	RDS	-	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
					<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>RDS</b>	-
<b>CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CEMENTERIO</b>							
2.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
2.02	Excavacion material inservible/incl. Calle, primera manzana lotes	1048.00	M3	RDS	RDS	-	
2.03	Bote Material	1257.60	M3	RDS	RDS	-	
2.04	Relleno /incl. acera primera manzana lotes, Acera calle, E: 0.40 mt	4961.94	M3	RDS	RDS	-	
2.05	Telford	156.98	M3	RDS	RDS	-	
2.06	Relleno compactado calle	1365.00	M3	RDS	RDS	-	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
3.01	<b>CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES</b>						
3.02	seccion 0.14m2	420.00	ML	RDS	RDS	-	
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	630.00	M2	RDS	RDS	-	
3.04	Construccion de Aceras peaton, espesor 10 cm	4400.00	M2	RDS	RDS	-	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
4.01	<b>BADEN</b>						
4.02	Baden (1 de 7.50 mt, 1 de 6.80 mt)*1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 mt prof, 3/8@.20mt A.D	4.03	M3	RDS	RDS	-	
4.03	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	RDS	-	
4.04	Calle parque hormigon e=0.10m malla electrosol. d2.3 10x10 frotado - hormigon 210kg/cm2, E: 0.12 mt	35.40	M3	RDS	RDS	-	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
5.01	<b>Micelaneos</b>						
5.02	Pintura transito parqueo	163.00	MT	RDS	RDS	-	
5.03	Luminaria frontal con tubo HG 4"-4" de 20 pies y lámpara LED 150W	10.00	UD	RDS	RDS	-	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
					<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>RDS</b>	-

NICHOS 0.80 MT X 0.90MT X 3.15 MT						
<b>NICHOS</b>						
5.00	<b>Movimiento de Tierra</b>					
5.01	Excavacion para platea para nichos	144.72	M3	RDS	-	RDS -
5.02	Relleno de reposicion zapata de muros 0.80*0.45 mt2	94.07	M3	RDS	-	RDS -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
<b>Hormigones</b>						
6.10	Hormigon para platea E. 0.20m, 3/8 @ 25 A.D.	144.72	M2	RDS		RDS -
6.20	Hormigon para Losa E. 0.12m, 3/8 @ 25 A.D.	183.89	M2	RDS		RDS -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
<b>Muros de Bloques</b>						
7.01	Muros de Bloques 4" - 3/8" @ 0.80m SNP	1887.08	M2	RDS		RDS -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
<b>Terminaciones</b>						
8.01	Fraguache	544.64	M2	RDS		RDS -
8.02	Morcheta	1123.20	ML	RDS		RDS -
8.03	Cantos	1908.80	ML	RDS		RDS -
8.04	Pañete	544.64	M2	RDS		RDS -
8.05	Fino	531.98	M2	RDS		RDS -
8.06	Impermeabilizante techo	531.98	M2	RDS		RDS -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
<b>Pintura</b>						
9.01	Pintura Acrilica Preparada Ext.	604.64	M2	RDS		RDS -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
<b>Tapas de Nichos 80 x 90 cm</b>						
10.01	Tapas de Nichos 80 x 90 cm	528.00	UD	RDS		RDS -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
<b>Miscelaneos</b>						
11.01	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS		RDS -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
					<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>RDS -</b>
					<b>TOTAL DE GASTOS DIRECTOS</b>	<b>RDS -</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						
11.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		-	RDS -
11.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%		-	RDS -
11.03	TRANSPORTE		3.00%		-	RDS -
11.04	SEGUROS Y FIANZAS		4.35%		-	RDS -
11.05	PENSION Y JUBILACION		1.00%		-	RDS -
11.06	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		5.00%		-	RDS -
11.07	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%		-	RDS -
11.08	CODIA		0.10%		-	RDS -
11.09	ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		-	RDS -
11.10	LEV. TOPOGRAFICO, DISEÑO Y PRESUPUESTO		1.50%		-	RDS -
					<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>RDS -</b>
					<b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>RDS -</b>